

Naručitelj: POU Varaždin

Građevina: Sanacija bočnog vanjskog i unutarnjeg zida dvorane kina GAJ u Varaždinu

PRILOG II - TROŠKOVNIK

Red.br.	OPIS STAVKE	Jed.mj.	Količina	Jedinična cijena	Iznos
1	Pripremni radovi na formiranju gradilišta prema Zakonu zaštite na radu, s vidljivim znakovima upozorenja i obilježavanja gradilišta te doprema potrebnog materijala.	kom	1,00		
2	Osiguranje gradilišta, izvedbom fasadne skele zaštićene pravilnom zaštitnom ogradom i postavom propisanih oznaka uz osiguranje nesmetanog ulaza i izlaza stanarima kroz haustor.	m ²	225,00		
3	Uklanjanje svih biljnih izraslina na sjevernom pročelju fasade vodeći računa da ne dođe do većih oštećenja zida, a posebno kod uklanjanja izraslog stabla breze na spoju vrha zida i krovne betonske ploče. Sav uklonjeni materijal otpremiti kamionom na gradski deponij.	m ²	225,00		
4	Pažljivo uklanjanje potpuno dotrajalog materijala žbuke i betona sa horizontalne sljubnice-reške na spoju vrha zida i betonske krovne ploče. Sav demontirani materijal deponirati na gradilišni deponij.	m ¹	25,00		
5	Čišćenje sljubnica fasadnog pročelja na djelovima zida gdje su iste vidno dotrajale i nisu u cijelosti popunjene mortom kao i vađenje pune opeke normalnog formata koja je dotrajala uslijed vlage i utjecaja atmosferskih padavina.	m ²	80,00		
6	Zidanje zida punom opekam starog formata na mjestima gdje je opeka uklonjena iz zida radi dotrajalosti i ispuna očišćenih sljubnica kvalitetnim vapnenim mortom.	m ²	24,00		
7	Ispuna horizontalne sljubnice-reške na spoju vrha zida i betonske krovne ploče kvalitetnim vodoodbojnim materijalom na način da se spriječi ulazak vode kroz sljubnice u unutrašnjost zida.	m ¹	25,00		